




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 – Telefone (22) 2101-6350
CEP- 28.010-350 - Campos dos Goytacazes/RJ



ANEXO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 Orçar 9.11.1 - Orçamento Analítico por serviços
 ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE DA EMUGLE
 Local :Rua Conselheiro Thomás Coelho, nº 151/153 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ

Obra: NOVAS
 SEDE
 EMUGLE
 Referência: Assinatura
 11/2019
 CEI: ... /

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	\$ Unitário	\$ Parcial
020		CANTEIRO DE OBRA				2.106,66
0.201	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,0000	351,11	2.106,66
040		TRANSPORTES				86,40
0.401	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 004.021.0010)	M2XKM	720,0000	0,12	86,40
050		SERVICOS COMPLEMENTARES				6.419,36
0.501	05.105.0015-0	MAO-DE-OBRA DE SCRVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	200,0000	15,09	3.018,00
0.502	05.105.0009-0	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	64,0000	20,83	1.333,12
0.503	05.105.0013-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	64,0000	20,83	1.333,12
0.504	05.006.0001-1	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES (FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSA	M2XMES	72,0000	4,00	288,00
0.505	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	72,0000	6,21	447,12
120		ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS				1.694,97
1.201	12.016.0016-0	PAREDE DRYWALL ESP.140MM, ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO C/ESP.0,5MM, C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACCARTONADO STANDARD, ESP.12,5MM, LARG.1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO J	M2	19,2000	88,28	1.694,97
140		ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇAS				1.985,31
1.401	14.007.0045-0	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO BRILHANTE CROMADO, E	UN	3,0000	52,11	156,33



1.402	14.006.0190-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,ADUELADE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXA DE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,0000	609,66	1.828,98
150		INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS				7.278,48
1.501	15.005.0255-0	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARRA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,0000	151,65	3.639,60
1.502	15.005.0201-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.0030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVA	UN	8,0000	454,86	3.638,88
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	\$ Unitário	\$ Parcial
		ITEM 15.005.0255)				
170		PINTURAS				7.290,86
1.701	17.017.0100-0	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,EE UMA DEMA0 DE FUNDO SINTETICONIVELADOR	M2	26,6000	35,74	950,68
1.702	17.017.0120-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORMME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO	M2	26,6000	6,46	171,83
1.703	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO0	M2	32,0000	16,34	522,88
1.704	17.018.0115-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR	M2	148,8000	37,94	5.645,47
Total do orçamento :				26.862,04		
B.D.I. 15%				4.029,30		
Total geral :				30.891,34		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Telefone (22) 2101-6350
CEP- 28.010-350 - Campos dos Goytacazes/RJ



ANEXO II



MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente/Tomador: Município de Campos dos Goytacazes – RJ

Município/UF: Campos dos Goytacazes

Objeto: Adaptação da nova sede da EMUGLE

Endereço: Rua Conselheiro Thomás Coelho, nº 151/153 - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ

Data: 06 de março de 2020

OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem como normas para a execução da adaptação da nova sede da EMUGLE.

PROJETOS:

Será fornecida ao executor a planta de arquitetura, constando as devidas alterações de layouts (demolição e construção). A seguir, temos as especificações básicas de cada item do projeto.

01.0 – CANTEIRO DE OBRA

O local para instalação do canteiro de obras será estudado em comum acordo com a Fiscalização, sendo localizado de forma a atender a obra, se possível sem a interferência com a execução dos serviços.

Será instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado com 6 m² para a placa do governo e 2 m² para a placa da empresa.

02.0 – TRANSPORTES.

No transporte de andaime deverá ser atendido o PCMAT com a elaboração dos Mapas de Risco por área e os cartazes indicativos dos procedimentos corretos, bem como o Ministério do Trabalho.

03.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

O construtor deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e



desmontagem. Os andaimes quando aplicados em fachadas deverão estar solidamente fixados ao prédio e ao piso, sendo essa fixação periodicamente verificada pelo construtor. O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida do possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente.

Nas demolições deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições.

Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança, observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de materiais em todas as faces livres e atender a legislação municipal vigente, de forma a permitir, não só o trabalho eficiente e seguro dos operários, como também o acesso cômodo da Fiscalização.

04.0 – ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS.

Serão executadas paredes de gesso - Drywall, as quais deverão ser construídas com sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado estruturados por perfis metálicos em aço galvanizado, tendo como base para as espessuras as instalações e elementos embutidos nas paredes. Todos os reforços necessários deverão ser previstos no projeto de montagem para a fixação de elementos que provoquem esforços nas paredes tais como: bancadas, divisórias, armários, entre outros.

05.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRAHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇAS.

As portas de madeira deverão ser semi-ocas, lisas, com 3,50 cm de espessura, ter as dimensões conforme projeto, garantindo o vão livre final de no mínimo 80 cm. As madeiras serão de lei, imunizadas, eliminando-se madeiras verdes, empenadas, ou com existência de nós, brocas e cupins. As portas deverão fechar e abrir perfeitamente sem enroscar.

06.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICOS.

Os condicionares de ar tipo Split deverão ser alimentados por pontos de força conforme projeto, os quais deverão ser locados e fornecidos pelo contratante. Todas as interligações elétricas entre as unidades evaporadoras, condensadoras, pontos de força e painéis de comando deverão ser executadas com condutores em cobre com isolamento termoplástico de alta resistência e isolação adequada à tensão de 750 V. Os condutores serão desprovidos de emendas e deverão ser protegidos por eletrodutos de PVC rígido (pesado) e casteletes de alumínio. Nos trechos terminais

próximos aos equipamentos a proteção será através de eletrodutos flexíveis com alma de aço (sealtubo) e boxes de alumínio.



07.0 – PINTURAS.

Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais comprovadamente competentes.

As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e preparadas.

Durante a execução dos serviços e até a sua secagem completa deverão ser tomados vários cuidados para que não haja levantamento e disposição de pó.

Não poderá ser procedida a execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 01 dia da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e tintas deverão ser respeitadas o intervalo mínimo de 02 dias.

Os serviços deverão ser executados cuidadosamente e de modo limpo protegendo a parte já pintada ou que permanecerão aparentes isentas de pingos e salpicaduras. Para tanto serão providenciadas proteções do tipo "máscaras" e separações ou mesmo pintura com preservador plástico que permita a posterior remoção da película de proteção.

Eventuais respingos e manchas deverão ser cuidadosamente retirados antes de a tinta secar e com a utilização de removedor adequado.

ANEXO III



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6363 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br



INFORMAÇÕES PARA ABERTURA DE PROCESSO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma das novas instalações da EMUGLE.

MODALIDADE: DISPENSA DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO:

Rubrica orçamentária	Natureza	Valor em R\$
11.01.122.0095.24940000	339039	R\$ 30.891,34

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA EMOP	V.A.L.	IRENE	D.M.L
1	Serviços de engenharia para reforma das novas instalações da EMUGLE.	R\$ 30.891,34	R\$ 30.902,79	R\$ 32.742,25	R\$ 30.998,02
TOTAL		R\$ 30.891,34	R\$ 30.902,79	R\$ 32.742,25	R\$ 30.998,02

Valor da tabela EMOP R\$ 30.891,34

Carolina Bonato Suramago
Diretora de Serviços da CMCG
Portaria 192/2017