




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

Empenho 000266 Exercício 2020 Data 12/08/2020 Tipo Ordinário
Unidade Orçamentária 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Cód. Red. Programa de Trabalho, 13 0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
Beneficiário RELUZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.471.095/0001-85
Endereço: N°

Solicitante Processo 115/2020 Contrato 28
Tipo Licitação N° Proc. Licit. Data Proc. Licit. N° Edital
Convite Art.23-Ia 115/2020 16/07/2020 018/2020
Controle Orçamentário Fonte de Recursos
Saldo Anterior: 932,480.39 01 - ORDINÁRIOS
Valor Empenho: 301,672.70
Saldo Atual: 630,807.69

Especificação
CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ENG., PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE REPAROS EMERG. NA COBERTURA DO TELHADO. NAS REDES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SOB TELHADO E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA INTERNA, NA CMCG

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PROJETO BASICO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	m ²	1,430.72	5.520	7,897.58
2	. TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO	m ²	218.68	25.410	5,556.66
3	. BARRACAO DE OBRA COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA	m ²	29.7	362.440	10,764.47
4	. Aluguel DE CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO	MÊS	3	600.000	1,800.00
5	. CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA	m ²	23.76	0.840	19.96
6	. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UNID	1	1,100.000	1,100.00
7	. PLACA	UNID	4	167.950	671.80

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA					
8	. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA-CAVA	M ³	15.68	50.670	794.51
9	. REATERRO DE VALA-CAVA COMPACTADA A MACO	M3	2.3	31.348	72.10
10	. REATERRO DE VALA- CAVA COM PO DE PEDRA	M3	47.63	65.197	3,105.35
11	. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PRIVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSÃO	UNID	1	750.000	750.00
12	. ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA	M ³	52.92	13.010	688.49
13	. TRANSPORTE DE CONTAINER	UNIDA	15	22.570	338.55
14	. CARGA E DESCARGA DE CONTAINER	UNID	1	62.420	62.42
15	. RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CARÇAMBA	UNID	7	218.940	1,532.58
16	. TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR	M2xKM	6,120	0.110	673.20
17	. CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR	M2	408	0.670	273.36
18	. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCERTO SIMPLES	M ³	0.5	203.540	101.77
19	. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M ³	0.5	281.800	140.90
20	. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	M2	55.69	7.450	414.90
21	. DEMOLIÇÃO A PONTEIRO DE ARREMATE	M2	19.58	20.265	396.78
22	. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA	M ³	2.7	93.281	251.86
23	. REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS	M2	82.5	12.090	997.43
24	. REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO	M2	82.5	26.600	2,194.50
25	. REMOÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE GESSO	M2	64.6	10.430	673.78
26	. REMOÇÃO DE CALHA E CONDUTORES	M	87.56	2.980	260.93
27	. ARRACAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	UNID	30	5.140	154.20
28	. TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL	M ³	18.37	24.595	451.81

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

29	. TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO	M³xM	18	22.350	402.30
30	. CALHA FECHADA DE TABUAS DE MADEIRA	M	15	108.450	1,626.75
31	. DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS	M3	9.8	89.420	876.32
32	. ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS	M3	5.83	36.573	213.22
33	. LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS	M2	617.01	3.210	1,980.60
34	. LIMPEZA DE TELHA CERAMICA	M2	187.17	21.610	4,044.79
35	. TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS	M2	816	8.100	6,609.60
36	. ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES	M2xME	1,224	4.000	4,896.00
37	. ALUGUEL DE RODIZIO DE BORRACHA	MxMES	12	86.400	1,036.80
38	. ALUGUEL DE PASSARELA METALICA	M2xME	48.96	21.780	1,066.35
39	. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	M2	816	5.960	4,863.36
40	. LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADO	M2	715.36	1.150	822.67
41	. UND REF. P/ COMPLEMENTO DA ADM LOCAL	UR	62.45	24.880	1,553.76
42	. MÃO DE OBRA DE CERRALHEIRO	H	88	21.490	1,891.12
43	. MÃO DE OBRA DE GESSEIRO	H	132	19.970	2,636.04
44	. MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO	H	132	19.970	2,636.04
45	. MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA	H	220	19.970	4,393.40
46	. MÃO DE OBRA SERVENTE	H	440	14.470	6,366.80
47	. MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR	H	132	81.430	10,748.76
48	. MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA	MES	3	5,852.000	17,556.00
49	. POÇO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO	UNID	1	980.000	980.00
50	. CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO	UNID	1	715.340	715.34

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho


MACIÇO				
51	. TAMPÃO COMPLETO DE F°F° COM 120 A 125KG PARA POÇO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA	UNID	1	397.220 397.22
52	. PASTA DE CIMENTO BRANCO	M3	0.5	2,434.140 1,217.07
53	. PASTA DE GESSO	M3	1	1,100.130 1,100.13
54	. ARGAMASSA DE CIMENTO CAL E AREIA FINA	M3	0.5	443.000 221.50
55	. ARRACAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS	M2	202.79	64.659 13,112.28
56	. MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES	M	18.4	53.200 978.88
57	. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	66	11.000 726.00
58	. RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	66	2.000 132.00
59	. ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL	M3	6.6	90.500 597.30
60	. TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,5	M	35	45.020 1,575.70
61	. CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA	.	1.62	175.123 283.70
62	. PREPARO MANUAL DE CONCRETO	M3	1.62	99.216 160.73
63	. LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS	M3	1.62	83.562 135.37
64	. FORMAS DE MADEIRA DE 3° PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS	M2	9.72	48.940 475.70
65	. ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS	M2	9.72	33.230 323.00
66	. FIO DE AÇO CA-60 REDONDO	KG	100.89	3.940 397.51
67	. CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NAS FORMAS	KG	100.89	3.540 357.16
68	. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 7X10X20CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO	M2	10.8	88.900 960.12
69	. EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	20	23.420 468.40
70	. REVESTIMENTO EXTERNO EM EMBOCO	M2	55.69	25.250 1,406.19

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho


71	. FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO COM PLACA GESSO ACARTONADO	M2	64.6	76.280	4,927.69
72	. PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM	M2	19.58	44.849	878.15
73	. RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI)	UNID	8	15.100	120.80
74	. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, TIPO COPO ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS PROPRIAMENTE DITA NO DIAMETRO 3/4.	UNID	234	6.010	1,406.34
75	. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, TIPO COPO ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS PROPRIAMENTE DITA NO DIAMETRO 1.	UNID	94	6.160	579.04
76	. ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, TIPO COPO ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRAS PROPRIAMENTE DITA NO DIAMETRO 2.	UNID	27	7.860	212.22
77	. Quadro DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO MAGNÉTICOS UNIPOLARES DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.	UNID	2	321.990	643.98
78	. Quadro DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO MAGNÉTICOS UNIPOLARES DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.	UNID	3	894.920	2,684.76
79	. DISJUNTORES INTERROPTORES DIFERENCIAIS (D.I) CLASSE AC, 2 POLOS.	UNID	76	79.930	6,074.68
80	. DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V.	UNID	2	8.040	16.08
81	. DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 10 A 50AX250V.	UNID	78	28.080	2,190.24
82	. DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 60 A 100AX250V	UNID	3	83.560	250.68
83	. FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, COMPRENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETROPRODUTOS	M	1,680	2.690	4,519.20

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

84	NA BITOLA DE 2,5 MM 2,450/750V. . FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA, COMPRIENDENDO PREPARO CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.	M	2,460	3.610	8,880.60
85	. FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA, COMPRIENDENDO PREPARO CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.	M	525	4.640	2,436.00
86	. CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA, COMPRIENDENDO PREPARO CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.	M	80	8.700	696.00
87	. CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA, COMPRIENDENDO PREPARO CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.	M	150	12.200	1,830.00
88	. INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID	6	204.520	1,227.12
89	. INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA	UNID	3	193.420	580.26
90	. TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO FABRICADO EM BRONZE COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2	UNID	5	11.910	59.55
91	. TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGAÇÃO DE UM CABO A BARRAMENTO FABRICADO EM BRONZE COM BITOLAS DE 10 A 25MM2	UNID	15	12.980	194.70
92	. CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMINIO SILICIO TIPO CONDULETES NO FORMATO C. DIAMETRO DE 3/4	UNID	70	12.390	867.30
93	. CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMINIO SILICIO TIPO CONDULETES NO FORMATO C. DIAMETRO DE 1	UNID	28	15.270	427.56
94	. CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMINIO SILICIO TIPO CONDULETES NO FORMATO LL. DIAMETRO DE 3/4	UNID	70	12.670	886.90
95	. CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMINIO SILICIO TIPO CONDULETES NO FORMATO LL. DIAMETRO DE 1	UNID	28	15.270	427.56
96	. CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM AÇO, COM	UNID	20	29.920	598.40


AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 7 de 8



Nota de Empenho

97	TAMPA PARAFUSADA DE 15X15CM . CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM AÇO, COM TAMPA PARAFUSADA DE 30X30CM	UNID	6	71.640	429.84
98	Lâmpada LED BULBO A60/DY, 10,5W, 100/240V BASE E-26/E-27	UNID	6	121.730	730.38
99	. TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM LINHA REFORÇADA SOLDÁVEL	M	60	27.460	1,647.60
100	. TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM LINHA REFORÇADA SOLDÁVEL	M	75	48.250	3,618.75
101	. ELETRODUTO DE PVC RIFIDO ROSQUIÁVEL DE 3/4	M	500	5.560	2,780.00
102	. ELETRODUTO DE PVC RIFIDO ROSQUIÁVEL DE 1	M	200	6.920	1,384.00
103	. ELETRODUTO DE PVC RIFIDO ROSQUIÁVEL DE 2	M	80	12.790	1,023.20
104	. ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COR AMARELA DIÂMETRO DE 25MM	M	120	1.970	236.40
105	. ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COR AMARELA DIÂMETRO DE 32MM	M	70	3.390	237.30
106	. ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS COM DIÂMETRO DE 1/2'' A 1''	M	210	11.370	2,387.70
107	. ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS COM DIÂMETRO DE 1.1/4'' A 2''	M	40	18.300	732.00
108	. LIGAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARGETA	UNID	3	344.580	1,033.74
109	. MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERÂMICAS	M2	82.5	75.100	6,195.75
110	. PONTALETE DE MADEIRA SERRADA	M2	82.5	29.960	2,471.70
111	. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	82.5	70.810	5,841.83
112	. CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM	M	54.4	153.790	8,366.18
113	. RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FRANCESAS	M2	187.17	48.991	9,169.56
114	. SUBCOBERTURA CONSTITUÍDA POR FIBRAS CONTÍNUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	M2	82.5	22.130	1,825.73

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES



Nota de Empenho

115	. PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO	m ²	24.86	14.767	367.11
116	. PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS	M2	164.21	28.430	4,668.52
117	. PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA (NBR 15079)	m ²	405.21	9.180	3,719.83
118	. PINTURA COM LATEX CLASSIFICAÇÃO STANDARD NBR 15079	m ²	496.4	12.260	6,085.87
119	. PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA	m ²	272.25	4.880	1,328.58
120	. AREIA PARA A REGIÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	M3	68.8	9.819	675.58
121	. BDI 18%	UNID	1	46,017.870	46,017.87

Valor Desconto: 0.00
Total Empenho: 301,672.70


CARLOS FREDERICO MACHADO DOS
SANTOS
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: